



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง
(โครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำทอสูงประปาหมู่บ้าน บ้านสบแวน หมู่ที่ 8)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำทอสูง
ประปาหมู่บ้าน บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่าง อบต.เชียงบาน
กำหนด) งบประมาณ 21,219.86.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการจัดจ้าง ราคากลาง
โครงการ ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำทอสูงประปาหมู่บ้าน บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 .เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 20,176.47 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายทศพร หอมนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 123/ 2566 ลงวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำหอดังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านสบแวน หมู่ที่ 8

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำหอดังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านสบแวน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการที่ อบต.เชียงบาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 15 วัน

ประมาณการโดย นายธีรวัฒน์ บัวหลวง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	18,856.51	1.07	20,176.47	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,176.47	
	ปรับลดราคาให้เหมาะสม			20,176.47	
	(สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกรกช อุ๋นเรือน)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายศรีศักดิ์ เจริมวงศ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ธรรมขัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 123/ 2566 ลงวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำหอดังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านสบแวน หมู่ที่ 8

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำหอดังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านสบแวน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการที่ อบต.เชียงบาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 15 วัน

ประมาณการโดย นายธีรวัฒน์ บัวหลวง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น13.5 ศก. 2 นิ้ว	12.00	ท่อน	495.00	5,940.00		-	5,940.00	
2	ข้องอพีวีซี 90 องศา ศก. 2 นิ้ว	6.00	อัน	35.52	213.12		-	213.12	
3	ข้อต่อตรงพีวีซี ศก. 2 นิ้ว	4.00	อัน	22.90	91.60		-	91.60	
4	ข้อต่อตรงพีวีซี 3นิ้ว ลด ศก. 2 นิ้ว	2.00	อัน	85.00	170.00		-	170.00	
5	เช็ควาล์วทองเหลือง 2 นิ้ว	1.00	อัน	750.00	750.00		-	750.00	
6	เกลียวนอก PVC 2 นิ้ว	2.00	อัน	25.00	50.00		-	50.00	
7	ข้อต่อตรงหน้างาน PVC 3 นิ้ว แผ่นยางรอง	2.00	อัน	327.00	654.00		-	654.00	
8	น๊อต 3 หุนพร้อมแหวน	20.00	ตัว	86.00	1,720.00		-	1,720.00	
9	น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	158.88	635.52		-	635.52	
10	เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00		-	50.00	
	รวมค่าวัสดุ							10,274.24	
11	ค่าแรงคิด 30 % ของราคาวัสดุ	1.00	งาน			3,082.27	3,082.27	3,082.27	
12	งานรื้อถอนท่อประปา	5,500.00	เหมา	1.00	5,500.00		-	5,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							18,856.51	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							1.0700	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							20,176.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายกรกช อุ่นเรือน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรีศักดิ์ เจริญวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ธรรมขัน)