



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง

(โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว ดอนน้ำหลง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว ดอนน้ำหลง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ขนาดสูงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณที่กองช่าง อบต.เชียงบานกำหนด) งบประมาณ 488,200.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว ดอนน้ำหลง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา . เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 492,016.86 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายทศพร หอมนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต. เชียงบาน ที่ 285/ 2565 ลงวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง
 ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างหินเรียงยาแนว ดอนน้ำหลง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน ขนาดสูงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมีพื้นที่หินเรียงยาแนวไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

กำหนดราคากลาง เมื่อ 26 มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	367,863.07	1.3375	492,016.86	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 % พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			492,016.86	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			492,016.86	
สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายกรกช อุ่นเรือน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายศรีศักดิ์ เฉลิมวงศ์)
 นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธีรวัฒน์ บัวหลวง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เชียงบาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 285/ 2565 ลงวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างหินเรียงยาแนว ตอนน้ำหลง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ขนาดสูงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมีพื้นที่หินเรียงยาแนวไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

กำหนดราคากลาง เมื่อ 26 มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	Factor F	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	หมวดงานโครงสร้าง					-			-	-	
	งานขุดเปิดหน้าดิน	134.40	ลบ.ม.		18.67	18.67	2,509.25	1.3375	24.97	3,356.12	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก.	27.90	ลบ.ม.	2,100.00	419.00	2,519.00	70,280.10	1.3375	3,369.16	93,999.63	
	ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.					-	-		-	-	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-	-		-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR- 24	391.61	กก.	31.15	4.40	35.55	13,921.74	1.3375	47.55	18,620.32	เนื้อ 5 %
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. SD-40	1,207.96	กก.	25.28	3.60	28.88	34,885.88	1.3375	38.63	46,659.87	เนื้อ 9 %
	ลวดผูกเหล็ก	37.02	กก.	41.12		41.12	1,522.26	1.3375	55.00	2,036.03	
3	งานหินเรียงยาแนว					-	-		-	-	
	หินใหญ่ยาแนว	100.80	ลบ.ม.	1,152.02	269.28	1,421.30	143,267.04	1.3375	1,900.99	191,619.67	
	ไม้แบบ	288.00	ตร.ม.	213.35	139.00	352.35	101,476.80	1.3375	471.27	135,725.22	
	รวม						367,863.07	1.3375		492,016.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายกรกช อุ่นเรือน)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรัศักดิ์ เฉลิมวงศ์)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ บัวหลวง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เชียงบาน