



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง

(โครงการซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน หมู่ที่ ๑,๔,๖,๙,๑๐,)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน หมู่ที่ ๑,๔,๖,๙,๑๐, ปริมาณงาน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ฝาย หมู่ที่ ๔ ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๘ ฝาย หมู่ที่ ๔ ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙ ฝาย หมู่ที่ ๖ ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๐ ฝาย หมู่ที่ ๖ ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ฝาย หมู่ที่ ๙ ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๐.๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗๒ ฝาย หมู่ที่ ๑๐ ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ ฝาย ปริมาณฝายรวมทั้งหมด ๒๗๔ ฝาย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) หมู่ที่ ๑,๔,๖,๙,๑๐ ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา งบประมาณ ๕๘,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการจัดจ้างราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน หมู่ที่ ๑,๔,๖,๙,๑๐, เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๗,๙๔๗.๗๘ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน

หมู่ที่ ๑,๔,๖,๙,๑๐,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๘,๐๐๐.๐๐บาท

๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน หมู่ที่ ๑,๔,๖,๙,๑๐, ปริมาณงาน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ ฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ฝา หมู่ที่ ๔ ฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๘ ฝา หมู่ที่ ๔ ฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙ ฝา หมู่ที่ ๖ ฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๐ ฝา หมู่ที่ ๖ ฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ฝา หมู่ที่ ๙ ฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๐.๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗๒ ฝา หมู่ที่ ๑๐ ฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ ฝา ปริมาณฝารวมทั้งหมด ๒๗๔ ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง อบต. เชียงบาน กำหนด) หมู่ที่ ๑,๔,๖,๙,๑๐ ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗,๙๔๗.๗๘ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสาวฐิติภรณ์	หอมานัน	ตำแหน่ง	นิติกร ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นายแดนเหนือ	บุตรเนียม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๓.นางสาวคณิณีจ	ใจไหว	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	กรรมการ

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 347 / 2562 ลงวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน

ปริมาณงาน หมู่ที่ 1 ฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 3 ฝาดำเนินการ
 หมู่ที่ 4 ฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 28 ฝาดำเนินการ
 หมู่ที่ 4 ฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 9 ฝาดำเนินการ
 หมู่ที่ 6 ฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 30 ฝาดำเนินการ
 หมู่ที่ 6 ฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 125 ฝาดำเนินการ
 หมู่ที่ 9 ฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.42 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 72 ฝาดำเนินการ
 หมู่ที่ 10 ฝาดำเนินการระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 7 ฝาดำเนินการ
 ปริมาณฝาดำเนินการทั้งหมด 274 ฝาดำเนินการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,4,6,9,10 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง 4 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	ซ่อมแซมฝาดำเนินการระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 1,4,6,9,10	42,533.61	1.3624	57,947.78	1)หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 2)น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร 3) ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม 2562 4) เงื่อนไข Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับราคาให้เหมาะสม			57,947.78 57,947.78	
ตัวอักษร		ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาววิจิตรณี หอมมาน)

นิติกร ปฏิบัติการ อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวคณิน ใจไหว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.เชียงบาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 347 / 2562 ลงวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน หมู่ที่ 1,4,6,9,10

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน

ปริมาณงาน หมู่ที่ 1 ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 3 ฝาย

หมู่ที่ 4 ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 28 ฝาย

หมู่ที่ 4 ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 9 ฝาย

หมู่ที่ 6 ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 30 ฝาย

หมู่ที่ 6 ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 125 ฝาย

หมู่ที่ 9 ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.42 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 72 ฝาย

หมู่ที่ 10 ฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 7 ฝาย

ปริมาณฝายรวมทั้งหมด 274 ฝาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,4,6,9,10 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง 4 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่ายกฝายวางออกและใส่กลับ	274.00	ฝาย	-	-	8.00	2,192.00	2,192.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จจรูปลูกบาศก์240กก. /ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก210 กก./ตร.ชม.	5.33	ลบ.ม.	2,100.00	11,193.00	306.00	1,630.98	12,823.98	
3	เหล็กเส้นกลมขนาด ศก. 6 มม.	144.53	กก.	23.57	3,406.57	4.10	592.57	3,999.15	
4	เหล็กเส้นกลมขนาด ศก. 9 มม.	225.99	กก.	19.48	4,402.29	4.10	926.56	5,328.84	
5	ลวดผูกเหล็ก	9.26	กก.	35.05	324.56	-	-	324.56	
6	ไม้แบบ	53.37	ตร.ม.	201.74	10,766.86	133.00	7,098.21	17,865.07	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							42,533.61	
	รวมค่าดำเนินการแพคเตอร์เอฟ1.3624							57,947.78	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							57,947.78	
	ปรับราคาให้เหมาะสม							57,947.78	
ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวจิตติภรณ์ หอมนาน)
นิติกร ปฏิบัติการ อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายเคนเหนือ บุตรเนียม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวนิงนิจ ใจไหว)

เจ้าพนักงานธุรกรชำนาญงาน อบต.เชียงบาน