



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง  
(โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรด้วยหินคลุกและดินลูกรัง หมู่ที่ 2,3,4,6,10 ต. เชียงบาน อ.เชียงคำ  
จ. พะเยา)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรด้วยหินคลุกและดินลูกรัง ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 736.60 ลบ.ม. , ปริมาณหินคลุก จำนวน 226.17 ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) หมู่ที่ 2,3,4,6,10 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา งบประมาณ 293,800.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการจัดจ้าง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรด้วยหินคลุกและดินลูกรัง หมู่ที่ 2,3,4,6,10 เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 291,600.00บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

( นายประสงค์ กองมะลิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสายการเกษตรด้วยหินคลุกและดินลูกรัง

- ปริมาณงาน จุดที่ 1 หมู่ 3 ถนนกว้าง 4.00 ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 576.00 ลบ.ม.  
 จุดที่ 2 หมู่ 4 ถนนกว้าง 4.00 ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตรหรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 108.00 ลบ.ม.  
 จุดที่ 3 หมู่ 10 ถนนกว้าง 4.00 ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 33.60 ลบ.ม.  
 จุดที่ 4 หมู่ 10 ถนนกว้าง 5.00 ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตรหรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.  
 จุดที่ 5 หมู่ 4 ถนนกว้าง 3.00 ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 11.55 ลบ.ม.  
 จุดที่ 6 หมู่ 4 ถนนกว้าง 3.00 ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 19.95 ลบ.ม.  
 จุดที่ 7 หมู่ 4 ถนนกว้าง 3.00 ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.24 ลบ.ม.  
 จุดที่ 8 หมู่ 6 ถนนกว้าง 3.00 ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม.  
 จุดที่ 9 หมู่ 6 ถนนกว้าง 3.00 ยาว 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.10 ลบ.ม.  
 จุดที่ 10 หมู่ 2 ถนนกว้าง 3.00 ยาว 435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.35 ลบ.ม.  
 จุดที่ 11 หน้าวัดทองแย้ม ถนนกว้าง 3.00 ยาว 388.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 81.48 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,3,4,6,10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	214,337.59	1.3607	291,649.16	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงาน 0 % พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			291,649.16	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			291,600.00	

สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริขวัญ หนูนพลกรัง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิจิตรา คำรังสี)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธิดิภรณ์ หอมนาน)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอธิปัติย์ ปัญจจอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

