

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion) บ้านฝางแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 300,000.00บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion) บ้านฝางแวน หมู่ที่ 11 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) บ้านฝางแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 300,000.บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 )
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 ว่าที่ร้อยตรีวิมล เครือน้อย ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ประธานกรรมการ
  - 6.2 นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
  - 6.3 นางสาวสิริขวัญ หนูนพลกรัง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ

### หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.5

ตามคำสั่งออบต.อำเภอเชียงคำ ที่ 128 / 2560 ลงวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างผนังกันน้ำแวนป้องกันตลิ่งพังด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion)

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion)

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ออบต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 6 มีนาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน				
1.1	ก่อสร้างผนังกันน้ำแวน บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11	229,559.77	1.3375	307,036.19	1)หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 2) น้ำมันดีเซลลิตรละ 27 - 27.99 บาทต่อลิตร 3) ราควัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา และสืบราคาในอำเภอเดือน กุมภาพันธ์ 2559 4) เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			307,036.19	
	ปรับราคาให้เหมาะสม			300,000.00	
( ตัวอักษร )		( สามแสนบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

( ลงชื่อ ) ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ


( วิมล เครือน้อย )

ผู้อำนวยการกองช่าง

( ลงชื่อ )  กรรมการ

( นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์ )

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

( ลงชื่อ )  กรรมการ

( นางสาวสิริขวัญ หนูนพลกรัง )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ป.ร.4

ตามคำสั่งมอบ.อำเภอเชียงคำ ที่ 128 / 2560 ลงวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างพังกั้นน้ำแวนป้องกันตลิ่งพังด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion)

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ด้วยกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงบานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง


ประมาณการวันที่ 6 มีนาคม 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานขุดดินปรับระดับ	250.00	ลบ.ม.	-	-	17.81	4,452.50	4,452.50	
2	กล่องแกเบียนขนาด 1.00x1.00x2.00 ม.	15.00	กล่อง	1,250.00	18,750.00		-	18,750.00	
3	กล่องแกเบียนขนาด 2x3x0.225 ม.	30.00	กล่อง	2,150.00	64,500.00		-	64,500.00	
4	หินใหญ่	77.00	ลบ.ม.	872.70	67,197.90		-	67,197.90	รวมค่าขนส่ง ณ.
5	ค่าแรงบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่าย	77.00	ลบ.ม.		-	261.81	20,159.37	20,159.37	อำเภอเมือง 60 กม.
	คิดค่าแรง 30 % ของราคาหินใหญ่				-		-	-	
6	ดินลูกรัง	-		-	-		-	-	
7	ลวดถัก	70.00	กก.	50.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
8	ผ้ายาสั่งเคราะห	200.00	ตร.ม.	230.00	46,000.00	25.00	5,000.00	51,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							229,559.77	
	รวมค่าดำเนินการแพคเตอร์ออฟ 1.3375							307,036.19	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							307,036.19	
	ปรับราคาให้เหมาะสม							300,000.00	
( สามแสนบาทถ้วน )									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ  
( วิมล เครื่อน้อย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวสิริขวัญ หนูนพลกรัง )  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวสุทินีย์ วิมลเศรษฐ )

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อบต.เชียงบาน